

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 1

Tarih : 17.07.2021

İşin Adı: Gürün Meslek Yüksekokulu Uygulama Mutfağı ve Yemekhane Yapım işi

01-Doğalgaz

Sıra No	1
Poz No	25.345.4200
Tanımı	Doğalgaz Sayacı Muhafaza Kutusu ve Montajı
Birimi	Kg
Tarifi	Dış hava koşullarına maruz doğalgaz sayaçları için doğalgaz şartnamesine uygun, DKP saç malzemeden yapılmış, fırın boyalı, lastik contalı, sayaç kutusu üzerinde gözetleme camı ve havalandırma panjuru bulunan, bükülebilir kollu kapağı olan doğalgaz sayaç muhafaza kutusunun iş yerinde temini ve yerine montajı. (demir imalat BFT 15.550.1202'den ödenecektir. 15.550.1202: Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması)

Sıra No	2
Poz No	25.300.1605
Tanımı	Doğalgaz Hattı Çelik Boru Döşenmesi
Birimi	m
Tarifi	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 48,3/3,7 mm (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Ölçü: m) 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun çelik doğal gaz borularının ø114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, ø 114,3/6,0 mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmiş, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dahil, fittings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini, yerine montajı. (Boru montaj malzemesi bedelleri 25.300.2100 ve 25.300.2200 pozlarından ödenecektir.)

Sıra No	3
Poz No	25.300.2200
Tanımı	Doğalgaz Boru Montaj Malzemesi
Birimi	%
Tarifi	Bina içinde kaynaklı olarak döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) BFT 25.300.1100, 25.300.1400 ve 25.300.1500'de tanımlanan boruların, kaynaklı olarak döşenmiş, tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile kaynak, tespit, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli.

Sıra No	4
Poz No	25.320.3301
Tanımı	Doğalgaz Küresel Vanaları ve Montajı
Birimi	Adet
Tarifi	65 Ø mm PN16 - PN25 - PN40 çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere TS 9809'a uygun, sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, paslanmaz çelikten teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, flanşlı vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı.

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 2

Tarih : 17.07.2021

İşin Adı: Gürün Meslek Yüksekokulu Uygulama Mutfağı ve Yemekhane Yapım işi

Sıra No	5
Poz No	35.420.1350
Tanımı	Doğalgaz Dedektörü ve Montajı
Birimi	Adet
Tarifi	Doğalgazı algılayacak ve 85 db ses şiddetinde alarm verecektir. Dedektör üzerinde uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az 3 adet Led ışığı olacak, Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda olduğunu gösterecektir. Dedektör üzerindeki test butonu sayesinde Led'lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapılabilecektir. 220 V AC veya 12/24 V DC besleme gerilimiyle çalışabilecektir. Modülün beslemesi 35.410.6000 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip 24 V DC anahtarlama (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır (Akü ve SMPS anahtarlama güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir). TS EN 50194-1 standardına uygun ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanına sahip firma mamulü dedektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Sıra No	6
Poz No	25.175.4201
Tanımı	Doğalgazlı Şofben ve Montajı
Birimi	Adet
Tarifi	11 L/min (19KW) ŞOFBEN: (Ölçü: Ad.) (TS 615 EN 26+AC) (2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş, üzeri emaye şofbenin, en fazla üç metre duman borusuyla birlikte işyerinde temini, tesisata ve bacaya bağlanması çalışır halde teslimi

02-Elektrik

Sıra No	1
Poz No	35.110.1103
Tanımı	Şalterler ve Montaj
Birimi	Adet
Tarifi	3 kutuplu, 400V AC'de en az lcu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit. 3 x 125 A'e kadar lcu: 35 kA, I1: (0,8-1)In

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 3

Tarih : 17.07.2021

İşin Adı: Gürün Meslek Yüksekokulu Uygulama Mutfağı ve Yemekhane Yapım işi

Sıra No	2
Poz No	35.115.1061
Tanımı	Kaçak Akım Koruma Şalterleri ve Montaj
Birimi	Adet
Tarifi	Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, mono faze devrelerde 220V., trifaze devrelerde 380 V. da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, hayat koruma için 30mA, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarına uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

Sıra No	3
Poz No	35.185.1203
Tanımı	Prizler ve Montaj
Birimi	Adet
Tarifi	Etanj Priz: Alüminyum enjeksiyon gövdeli, porselen kaideli, piring, kontaklı, kapaklı, topraklı neme ve hava etkilerine karşı dayanıklı, en az Türk standartları Uygunluk Belgesine haiz iletken girişleri lastik contalı ağızlıklı tam etanj priz.

Sıra No	4
Poz No	35.140.3192
Tanımı	Kolon ve Besleme Hattı Çekilmesi ve Malzeme
Birimi	m
Tarifi	<p>3 x 50 + 25 mm² YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi. TS IEC 60502-1+A1 standartlarına uygun YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi. Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil.</p> <p>Ölçü: Kablonun kofra ve başlıklar arasındaki boyu ölçülür. Aynı kanal içine döşenen birden fazla kablo, geçiş yerlerinde her biri ayrı ayrı gerekli çap ve boyda büz veya boru içerisinde muhafaza altına alınacaktır. Kofre başlık, buat, konsol, kablo kanalı ve rögar bedeli ayrıca ödenir. Demir imalat BFTNo 15.550.1202'den ödenir. Geçiş büz ve boruları için toplam 10 metreye kadar ayrıca ücret ödenmez.</p> <p>Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.</p>

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 4

Tarih : 17.07.2021

İşin Adı: Gürün Meslek Yüksekokulu Uygulama Mutfağı ve Yemekhane Yapım işi

Sıra No	5
Poz No	35.140.1306
Tanımı	Topraklama Hattı Çekilmesi ve Malzeme
Birimi	m
Tarifi	35 mm ² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.

Sıra No	6
Poz No	35.190.1354
Tanımı	Halojensiz Plastik Kablo Kanalları ve Montaj
Birimi	m
Tarifi	Bina içinde kuvvetli ve zayıf akım iletkenlerinin taşınmasında kullanılan, TS EN 50085-1, TS EN 50085-2-1, TS EN 60695-2-11 standardına uygun olarak alev iletmeyen, halojen içermeyen malzemeden imal edilmiş, mekanik darbelere dayanıklı, atmosferik ve UV ışınlarına dayanıklı, IP 40 koruma sınıflı, CE uygunluk işaretli, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü yönetmeliğine (RoSH) uygun, -25°C ila +60°C ortam sıcaklığında çalışabilen, dielektrik akımı 260 kW/cm' ye dayanıklı, RAL 9010 beyaz renkli, (100 mm ve üstündeki ebatlardaki kanallar içten kilitlemeli ve folyo kaplamalı), kullanılan iç köşe, dış köşe ve dirsek aksesuarları menteşeli tip ve hareketli olan, kanal tabanlarında duvara montajı kolaylaştıran şablonlaşmış dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, halojensiz plastik kanalların temini, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, iç köşe, dış köşe, dirsek, sonlandırma, T dirsek ve çerçeveler gibi her türlü bağlantı elemanları dahil işler halde teslimi.

Sıra No	7
Poz No	35.150.3209
Tanımı	Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar ve Montaj
Birimi	m
Tarifi	1x50 mm ² Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablo. Beyan gerilimi en çok 0,6/1,0 kV. olan, (BS 6387 standardına göre; Aleve dayanıklılık kategori B, Suya ve aleve dayanıklılık kategori W, Mekanik darbe ile aleve dayanıklılık kategori Y) 750°C ısıda ve alev altında sabit çalışmak koşuluyla 3 saat (180 dakika) ya kadar akım iletebilen, bu süre sonunda izolasyonu bozulmayan ve akım taşıma kapasitesinde değişiklik olmayan, (TS EN 50200, TS IEC 60331-21, TS EN 50267-2-1/2/3, TS EN60332-3-24, TS EN 60228) standartlarına uygun, (brom, klor, flor, iyot v.b)halojen madde içermeyen, alev yürütmeyen, koroziv olmayan, mekanik darbelere ve yüksek ısıya dayanıklı FE 180 / E 90, Tek damarlılarda; tek telli(sınıf 1-2) veya çok telli (sınıf 5-6) elektrolitik bakır iletkenler üzerine özel seramik eşebilen silikon izole kaplı, Çok damarlılarda; silikon kaplı damarlar katlar halinde kendi aralarında bükülerek özel seramik eşebilen silikon dışkılı kaplanan yüksek ısıya ve aleve dayanıklı silikon yalıtımlı kabloların temini, nakliyesi, döşenmesi bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.(Boru fiyatı hariçtir) Not: Test raporları İdareye verilecektir.

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 5

Tarih : 17.07.2021

İşin Adı: Gürün Meslek Yüksekokulu Uygulama Mutfağı ve Yemekhane Yapım işi

Sıra No	8
Poz No	35.170.7401
Tanımı	Davlumbaz Gömme Armatür, Tesisat ve Montaj
Birimi	Adet
Tarifi	ATH-2x18 w Ffloresan Lambalı Steril Ortam Armatürleri: 35.130.7100 ile benzer imalat özelliklerinde, ayrıca şeffaf, opal veya prizmatik akrilik lensli veya temperli camlı, tek veya çift parabolik alüminyum reflektörlü, elektronik balastlı, IP 65 koruma derecesine sahip dış çerçevesindeki tüm cıvatalar paslanmaz çelik, saç aksam fosfat banyosundan geçirilip epoksi polyester boya ile kaplanmış, Halojensiz kablolarla iç bağlantıları yapılmış, bakım kolaylığı lens ve cam gövdeye askılı kalacak şekilde sağlanmış ve tüm parçalarının toprak irtibatı sağlanmış aydınlatma armatürleri, halojensiz bağlantı kablolarının iş yerine temini,her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

03-Temiz Su

Sıra No	1
Poz No	25.305.2106
Tanımı	Temiz Su Boru Hattı ve Montaj
Birimi	m
Tarifi	Anma Ölçüsü 2" Dış Çap / Et kalınlığı 63/10,5 Ø/mm Polipropilen Temiz Su Borusu (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7). TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığında içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinesi ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Sıra No	2
Poz No	25.305.1200
Tanımı	Temiz Su Boru Montaj Malzemesi
Birimi	%
Tarifi	Bina içinde sert PVC geçme veya yapıştırma muflu plastik içme suyu borularının montajında kullanılan fittings, yapıştırma malzemesi ve conta karşılığı olarak, montajlı boru tutarı

Sıra No	3
Poz No	25.130.3104
Tanımı	Tek kumandalı, tek gövde endüstriyel mutfak bataryası ve Montajı
Birimi	Adet
Tarifi	Tek kumandalı, tek gövde endüstriyel mutfak bataryası Ortadan çıkış uçlu veya çıkış ucsuz, enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, döner çıkış uçlu, kireç tutmayan, çift fonksiyonlu el duşlu, çıkış uçlu olması durumunda montajlı birim fiyatlar %5 zamlı ödenecektir.

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 6

Tarih : 17.07.2021

İşin Adı: Gürün Meslek Yüksekokulu Uygulama Mutfağı ve Yemekhane Yapım işi

Sıra No	4
Poz No	25.130.1101
Tanımı	Bulaşık Makinesi Su Hattı Musluk ve Montaj
Birimi	Adet
Tarifi	MUSLUKLAR (TS EN 200'e uygun) TSE EN 200 'e uygun, rozetleri ile birlikte, yerine montajı.1/2" Kısa musluk, süzgeçli rozet dahil.

04-Pis Su

Sıra No	1
Poz No	25.120.1103
Tanımı	Bir gözlü eviye tesisatı ve Montaj
Birimi	Adet
Tarifi	Uzun musluklu TS EN 200; pirinç sifonlu TS-EN 274-1-2-3 (Birinci sınıf) Bir gözü eviye tesisatı: BFT 25.118.1100-1200 'deki bir gözlü eviyeler ile birlikte kullanılmak üzere; TS EN 200 veya TS EN 817 ye uygun 15 mm.lik pirinçten kromajlı döner veya sabit borulu veya plastik esaslı (asetal copolymer'den) kalite belgeli 15 mm. eviye bataryası; sökölüp temizlenebilir tipten 6 cm. koku fermetürlü, duvara kadar uzatma parçalı ve rozetli, 32 mm.lik süzgeçli, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3 'in ölçülerine uygun sökölüp temizlenebilen tipten en az 80°C sıcaklığa dayanıklı, eviye sifonu; bakalitten tapası, kromajlı zincir ve babacığı ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi (pissu boşaltma borusu) fiyata dahil değildir ve batarya ile sifonu TS uygunluk belgeli olacaktır.)

Sıra No	2
Poz No	25.138.1012
Tanımı	YER SÜZGEÇLERİ: (TS-327 ' ye uygun) Ölçü: Ad. Kendinden koku fermetürlü, ızgaralı ve temizleme tapalı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı: Pik döküm 15x15cm ve Ø 70 çıkışlı Montaj
Birimi	Adet
Tarifi	#YOK

Sıra No	3
Poz No	10.480.1401
Tanımı	20*200 cm Paslanmaz Çelik Yer Izgara 3 Adet ve Montaj
Birimi	m ²
Tarifi	Paslamaz Çelikten Mamul Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 1 (en az Sınıf A 15) Sadece yayalar ve bisikletliler tarafından kullanılan alanlar için)

Sıra No	4
Poz No	25.305.6109
Tanımı	Pis Su Boru Hattı Döşenmesi (Mutfak içi)
Birimi	m
Tarifi	250 mm dış çap, 4.9 mm et kalınlığı; Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1); (Ölçü: m) TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı.

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 7

Tarih : 17.07.2021

İşin Adı: Gürün Meslek Yüksekokulu Uygulama Mutfağı ve Yemekhane Yapım işi

Sıra No	5
Poz No	15.205.1003
Tanımı	Mutfak-Kanalizasyon PVC Esaslı, Koruge Drenaj Boruları Döşenmesi (Bina Dışı)
Birimi	m
Tarifi	PVC Esaslı, Koruge Drenaj Boruları İle Drenaj Yapılması, Ø 160 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine Döşenmesi; Ø 160 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi

05-İnşaat

Sıra No	1
Poz No	15.380.1005
Tanımı	Seramik Duvar Kaplaması Seramikler dahil
Birimi	m ²
Tarifi	(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) Malzeme: 25 x 33 cm-25 x 40 cm anma ebatlarında beyaz seramik duvar karosu Karo yapıştırıcı (C1T) Derz Dolgu Malzemesi (CG1) Su İşçilik: Seramik kaplama ustası Düz işçi (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) Malzeme ve İşçilik Tutarı %25 Mütahhit genel giderleri ve karı

Sıra No	2
Poz No	15.375.1054
Tanımı	Seramik Yer Kaplaması Seramikler dahil
Birimi	m ²
Tarifi	(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I. Kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) Malzeme: 42,5x42,5 cm - 45x45 cm anma ebatlarında renkli seramik yer karosu Karo yapıştırıcı (C2TE) Derz Dolgu Malzemesi (CG1) Su İşçilik: Seramik kaplama ustası Düz işçi (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) Malzeme ve İşçilik Tutarı %25 Mütahhit genel giderleri ve Karı

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 8

Tarih : 17.07.2021

İşin Adı: Gürün Meslek Yüksekokulu Uygulama Mutfağı ve Yemekhane Yapım işi

Sıra No	3
Poz No	15.120.1102
Tanımı	Drenaj Borusu Yerinin Makine ile Kazılması (Bahçe kanalizasyon bağlantısı)
Birimi	m ³
Tarifi	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı) İşçilik: Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı Ekskavatör (paletli) (210 HP) Ekskavatör (paletli) (210 HP) Kazıcı yükleyici (100 HP) Malzeme ve İşçilik Tutarı %25 Mütahhit genel giderleri ve Karı

Sıra No	4
Poz No	15.115.1212
Tanımı	El ile Yapılan Kazılar (Mutfak İçi Su, Pis Su, Elektrik, Doğalgaz)
Birimi	m ³
Tarifi	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kayada dar derin kazı yapılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m ³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kayada geniş derin kazı yapılması. Malzeme ve İşçilik Tutarı %25 Mütahhit genel giderleri ve Karı Not: Derinliği 2.00 metre den fazla olan derin kazılara ayrıca Poz No: 14.040'daki derinlik zammı fiyatı uygulanır

Sıra No	5
Poz No	15.275.1106
Tanımı	Kırılan Yerler İçin Sıva ve Boya Yapılması Malzeme dahil
Birimi	m ²
Tarifi	Malzeme: Kırılan yüzeylerin 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması. Su İşçilik: Sıvacı ustası Sıvacı usta yardımcısı Düz işçi (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) Malzeme ve İşçilik Tutarı %25 Mütahhit genel giderleri ve Karı

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 9

Tarih : 17.07.2021

İşin Adı: Gürün Meslek Yüksekokulu Uygulama Mutfağı ve Yemekhane Yapım işi

Sıra No	6
Poz No	15.115.1009
Tanımı	Mutfak Kapısının sökülüp yeni kapı montajı
Birimi	m ³
Tarifi	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması (sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri ve 0,400 m ³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) İşçilik: Taşların sökülmesi ve parçalanması Karşılığı Kompresör Lağımçı (Ateşleme ustası) Erbab işçi Düz işçi Yükleme, boşaltma veya 4 mt.ye kadar atılması Düz işçi Serilmesi ve düzeltilmesi Malzeme ve İşçilik Tutarı %25 Müteahhit genel giderleri ve Karı Not: Birim fiyat tarifindeki şartlarla birlikte uygulanır

Sıra No	7
Poz No	15.115.1009
Tanımı	Yemekhane Kapısı için 90*190 cm duvar kırma ve pencere sökme
Birimi	m ³
Tarifi	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması (sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri ve 0,400 m ³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) İşçilik: Taşların sökülmesi ve parçalanması Karşılığı Kompresör Lağımçı (Ateşleme ustası) Erbab işçi Düz işçi Yükleme, boşaltma veya 4 mt.ye kadar atılması Düz işçi Serilmesi ve düzeltilmesi Malzeme ve İşçilik Tutarı %25 Müteahhit genel giderleri ve Karı Not: Birim fiyat tarifindeki şartlarla birlikte uygulanır

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 10

Tarih : 17.07.2021

İşin Adı: Gürün Meslek Yüksekokulu Uygulama Mutfağı ve Yemekhane Yapım işi

Sıra No	8
Poz No	Özel Poz 1
Tanımı	Gözetleme Pencere 90*200 cm Çarpma Mutfak Kapısı
Birimi	Adet
Tarifi	90*190 cm genişliğinde nem ve ısıya dayanıklı mutfak kullanımına uygun, hijyenik ve sağlık açısından onaylı, gözetleme pencere, kilitleme 180 derece açılabilir menteşeli kapı ve kasası teklife dahildir. Kapı çevresinde gerekli yerlerde beton onarımı yapılacak. Mevcut duvar yıkım işlemi yapıp Acil çıkış kapısına uygun kapı montajı yapılacaktır. Yıkım için (mevcut durumda) engel teşkil eden tüm tesisatların yönleri değiştirilip yüklenici tarafından bilabedel faal olarak teslim edecektir. Çalışma yapılan tüm alanlarda iş kalemlerine uygun pozlarda sıva ve boyası yapılacaktır.

Sıra No	9
Poz No	Özel Poz 1
Tanımı	Yemekhane 90*200 cm Çıkış Kapısı
Birimi	Adet
Tarifi	90*190 cm ölçüsünde acil çıkış kapısı yemekhane şartlarına uygun, hijyenik ve dayanıklı malzemeden üretilecektir. Tek taraflı açılır menteşeli kapı ve kasası birlikte teklife dahil edilecektir. Doğrudan dışarı açılacağı için tam yalıtımlı olmalıdır. Kapı çevresinde gerekli yerlerde beton onarımı yapılacak. Mevcut duvar yıkım işlemi yapıp Acil çıkış kapısına uygun kapı montajı yapılacaktır. Yıkım için (mevcut durumda) engel teşkil eden tüm tesisatların yönleri değiştirilip yüklenici tarafından bilabedel faal olarak teslim edecektir. Çalışma yapılan tüm alanlarda iş kalemlerine uygun pozlarda sıva ve boyası yapılacaktır.