

# UYGULAMA MUTFAĞI DOĞALGAZ İŞİ

## TEKNİK ŞARTNAME

### 1. Doğalgaz İşİ

- Projede verilen mutfak duvarındaki doğalgaz hattı mutfak içerisine alınacaktır. 1 Adet doğalgazlı şofben ve 6 adet ikili ocak için gerekli proje hazırlanacak vana, alarm, muhafaza kutusu vd. bütün malzemeler temin edilecektir. Ocaklar hariç doğalgaz ile ilgili şofben, boru, vana, kutu, kapak vd. bütün yardımcı ve destek malzemeleri teklife dahil edilecektir.

### 2. Genel İstek ve Özellikler

- Bütün yapım işleri anahtar teslim çalışır vaziyette yapılacaktır. Krom tezgahlar, konveksiyonlu fırın, ikili ocaklar, bulaşık makinesi, davlumbazlar, buzdolabı ve havalandırma sisteminin temini yapım işlerine dahil değildir. Bu ürünlerin tedarik edileceği firmalar ile iletişim kurulup uygun tesisat ve malzeme sağlanacaktır. Öncelik sırasına göre bu ürünlerin mutfak içerisine kurulumu beklenecek ve ardından doğalgaz işleri tamamlanacaktır.
- Mutfak zemininde tekerlekli tezgâhın yürümesine engel doğalgaz işi olmayacaktır. Mutfak Yerleşim Planı Öğrenci adlı Proje dosyasındaki gibi öğrencilerin tezgahlar üzerinde karşılıklı çalışmalarına engel bir tesisat döşenmeyecektir. Bütün yapım işleri zemin altından ya da tavandan sağlanacaktır.
- Doğalgaz işleri için riskli bütün noktalara ilave önlemler eklenecektir.
- Bütün iş süresince yüklenici iş yerinde bütün mevzuatın gerektirdiği her türlü önlemi (tehlike, ikaz, aydınlatma, tahdidi çalışma vs.) alacaktır. Bütün önlemler yüklenici teklifine dahil olacak artı bir bedel ödenmeyecektir. Yüklenicinin çalıştıracağı personellerin muhatabı Gürün Meslek Yüksekokulu değil yüklenici olacaktır.
- İmalat yapılacak mahallerde, gerekli söküm ve yıkım işleri gerçekleştirilecektir. Sökümden çıkan ilgili malzemeler idareye aittir. Tüm imalatlar uygulama projesine ve detaylarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Tadilatlar sırasında mevcut mahallerde imalatlar nedeni ile oluşacak her türlü hasar aslına uygun olarak tamir ettirilecektir.
- Makine ekipman ve işçilik kaynaklı bütün arızalar en az 2 yıl ücretsiz garanti kapsamında olacaktır.
- Yukarıdaki tanımlanan işler için malzeme %100 göz muayenesi ve tecrübeye tabi tutulacaktır.
- Kullanılacak malzemelerin istenilen özellikleri sağlayıp sağlamadığı firma tarafından belgelendirilecektir.
- Muayene ve testler ile ilgili tüm masraflar yükleniciye aittir.
- Muayene sırasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
- Teklifler nakliye, işçilik ve yardımcı malzemeler dahil verilecektir.